



## MANAMAMAMAMANININ

KANAHAMANAMININ

NAMANN

## **DEVIS**

Objet: Installation d'un chauffage bois pour votre nouvelle construction

Veuillez trouver ci-après le devis fait d'après les plans que vous m'avez fournis et suivant votre demande.

Veuillez noter que ce devis sera valable 2 mois à partir de la date de celui-ci et sera révisé après la construction de votre habitation.

Le devis s'entend jusqu'aux nourrices du plancher chauffant installé par vos soins.

Fourniture et pose d'une chaudière VIGAS 18DPA 18 KW granulés – 24 kw bûche, avec son extracteur de fumée, kit de sécurité et laddomat (recycleur 63°C), vase d'expansion 150 L, ballon tampon 1 500 L, 1 préparateur d'eau chaude sanitaire 300 L 1 échangeur et sa pompe de charge, équipé d'une résistance électrique de 3 KW 230 V régulée, 1 kit sanitaire ¾ groupe sécurité et mitigeur thermostatique anti-brûlure, 1 kit circuit plancher chauffant avec sa régulation sur sonde extérieure et thermostat d'ambiance tactile pour

MONTANT H.T. (Fournitures)	11.755,64 euros
MONTANT H.T. (Pose)	3.000,00 euros

Fourniture et pose d'une cheminée extérieure en paroi double peau inox d'une hauteur de 7 m et d'un diamètre 180 avec hauban pour un

MONTANT H.T. (Fournitures)	1.300,57 euros
MONTANT H.T. (Pose)	1.000,00 euros
	,
MONTANT TOTAL H.T. (Fournitures)	13.056,21 euros
MONTANT TOTAL H.T. (Pose)	4.000,00 euros
MONTANT TOTAL II.1. (10sc)	4.000,00 curos
TEXT A . C. C. O./	020.00
T.V.A. 5,5 %	938,09 euros

MONTANT TOTAL T.T.C. 17.994,30 euros