



Phase 2 : Mise en service de la cheminée Fonctionnement simultané :

Dès 40° de température atteinte sur le tube sortie cheminée (aquastat 1) :

- L'eau de retour général passe par le même circulateur et se dirige vers la cheminée à 50% par la fermeture de l'électrovanne 1 et l'ouverture de la vanne 2 commandée par l'aquastat 1. Les 50 autres pour cent par le by-pass réduit de moitié en débit, vers la chaudière fioul. Les deux systèmes fonctionnent ensemble.