

XXXXX
77 XXXXXDevis n°XXXX**REMPLACEMENT CHAUDIERE FIOUL PAR UNE CHAUDIERE A GRANULES BOIS.****DESCRIPTIF DES TRAVAUX :**

- Dépose de la chaudière fioul et mise au rebut.
- Nettoyage des lieux et mise en place de la chaudière à granules bois.
- Raccordement hydraulique au réseau existant.
- Mise en place d'un ballon 300L double échangeur.
- Raccordement hydraulique à la chaudière ainsi qu'au réseau sanitaire.
- Mise en place des tuyaux d'aspiration et de refoulement.
- Mise en place du silo textile hauteur L.1970 x l.1970 x H.1950
- Mise en place d'un thermostat d'ambiance 1 zone.

DESCRIPTIF DES FOURNITURES :

.Chaudière OkoFEN Pellematic 6 – 20 kW alimentation par aspiration, sans régulation.	(crédit d'impôts)	8069,00 euros HT
.Régulation Pelletronic Plus (1 zone de chauffage ECS, solaire).	(crédit d'impôts)	599,00 euros HT
.Thermostat d'ambiance pour 1 zone Pelletronic Plus.	(crédit d'impôts)	60,00 euros HT
.Silo textile hauteur 2870x1970x1600 capacité 3.1 à 3.6 tonnes.		2121,00 euros HT
.Vis de dessilage en fond de silo textile pour système pneumatique.		309,00 euros HT
.Connexion pour remplissage silo textile par camion souffleur, à raccorder à la terre.		168,00 euros HT
.Tuyau d'aspiration et refoulement d'air spirale antistatique, lisse intérieur, rouleau de 20m.		141,00 euros HT
.Collier de fixation pour tuyau d'aspiration avec vis de fixation.	(3 x 10)	30,00 euros HT
.Ballon 300L (CESI) double échangeur		1085,60 euros HT
.Jaquette de Ballon 300L		128,80 euros HT
.Résistance électrique 2,5Kw		392,50 euros HT
.Groupe de sécurité		22,56 euros HT
.Console vase		50,16 euros HT
.Vase d'expansion		25,59 euros HT
.Accélérateur sanitaire Grunfos		195,66 euros HT

.Accélérateur chauffage Grunfos	195,66 euros HT
.Tuyau cheminée double peau 139	410,00 euros HT
.Petites fournitures (colliers, soudure, cuivre, raccords, tuyau cheminée.)	700,00 euros HT
.Main d'œuvre	1800,00 euros HT
.Mise en service	300,00 euros HT

<u>TOTAL HT</u>	<u>16803,53 euros</u>
<u>TVA 5,5%</u>	<u>924,19 euros</u>
<u>TOTAL TTC</u>	<u>17727,72 euros</u>

40% à la signature du devis, 30% en cours de travaux puis le solde à réception de la facture.
Soit un 1^{er} acompte de 7091,08 euros.

OPTION

.Commande à distance pour Pelletronic Plus programmable.	(crédit d'impôts)	337,00 euros HT
---	-------------------	-----------------

OPTION

.Kit CESI Pellaqua-a 300L, 2 capteurs Sur toiture.	(Eligible sur crédit d'impôt)*	3504,00 euros HT
.Tube de liaison pré isolées avec câble pour sonde		900,00 euros HT
.Raccord pour liaison inox DN 16 (x2)		122,00 euros HT
.Kit de raccordement avec doigt de gant		96,60 euros HT
Sonde capteur pour liaison inox DN16.		
.Fixations par goujons et étriers		220,00 euros HT
.Jeu de raccord		100,00 euros HT
.Petites fournitures		200,00 euros HT
.Mains d'œuvres		1080,00 euros HT

<u>TOTAL HT</u>	<u>6222,60 euros</u>
<u>TVA 5,5%</u>	<u>342,24 euros</u>
<u>TOTAL TTC</u>	<u>6564,84 euros</u>

40% à la signature du devis, 30% en cours de travaux puis le solde à réception de la facture.
Soit un 1^{er} acompte de 2625,93 euros.

Ce devis est valable 2 mois. Toutefois, une augmentation des prix des fournisseurs peut survenir sur certains matériaux, un réajustement préalable serait effectué.

Signature précédée de la mention :
« Bon pour accord et montants »