



On se posait aussi une question sur liaison entre la base béton et l'ensemble des IPN et nous avons opté pour des tiges d'acier prises dans la base béton et qui dépasseraient de 179mm et seraient soudées ensuite aux IPN.

Nous réaliserions ensuite le tablier à l'aide de traverses (espacement à définir) en chêne ou en accacia qui seraient liées aux IPN par des vis autoforeuses.